
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Remont balkonu

NAZWA INWESTORA: SM Sikorskiego,

ADRES INWESTORA: ul. Kwiatkowskiego 1, 62-500 Konin

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Andrzej Kołodziejski Zakład Budownictwa Ogólnego ANIMAR
Andrzej Kołodziejski ul. Sniadeckich 14 , 62-510 Konin

DATA OPRACOWANIA: 08.07.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią i barierki	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2		
		3,45	m2	3,450	
				RAZEM	3,450
3	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - warstwa spadkowa	m2		
		3,45	m2	3,450	
				RAZEM	3,450
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		0,96	m2	0,960	
				RAZEM	0,960
5	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m3		
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
6	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową	m2		
		3,45	m2	3,450	
				RAZEM	3,450
7	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko Rx2	m2		
		3,45	m2	3,450	
				RAZEM	3,450
8	KNR 4-01 1214-02	Ręczne zeszkobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2 Rx7	m2		
		2,75 * 1,1	m2	3,025	
				RAZEM	3,025
9	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		poz.8	m2	3,025	
				RAZEM	3,025
10	KNR-W 2-02 1106-05 analogia	Posadzki z płytek betonowych na tulejach	m2		
		3,45	m2	3,450	
				RAZEM	3,450
11	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- 30%	m2		
		3,45 * 0,3	m2	1,035	
				RAZEM	1,035
12	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		poz.11	m2	1,035	
				RAZEM	1,035
13	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2		
		3,45 - poz.11	m2	2,415	
				RAZEM	2,415
14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,9	m2	10,900	
				RAZEM	10,900
15	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną	m2		
		10,9	m2	10,900	
				RAZEM	10,900
16	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
17	NNRNKB 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
18	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m2		
		9	m2	9,000	
				RAZEM	9,000