

PRZEDMIAR ROBÓT 350-00-000

Budowa: REMONT BALKONÓW I WNEK, ORAZ ŚCIANEK
FRONTOWYCH I BOCZNYCH BALKONÓW: PION 3
BALKONOWY- UL. TOPAZOWA 26 KONINIE

Inwestor: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
IM. GEN. SIKORSKIEGO W KONINIE
UL. KWIATKOWSKIEGO 1, 62-500 KONIN

PRZEDMIAR 350-00-000

Strona 1

02-07-2025

SYKAL-003461

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			REMONT BALKONÓW TOPAZOWA 26 KONIN - pion trzy balkonowy		
1	1	WKNR W401-08-04-07-00	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	10,200
1	2	KNR 401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	2,750
1	3	KNR 401-02-11-01-00	Skucie nierówności betonu głębokości do 1 cm na ścianach i podłogach	m ²	10,200
1	4	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoża poziomymi preparatami gruntującymi np. CERESIT CT 17	m ²	10,200
1	5	KNR 202-11-30-01-00	Warstwa wyrównująca grubość 5 mm	m ²	10,200
1	6	CEN 000-00-00-00-00	Montaż taśmy uszczelniającej - styk posadzka/ściana, posadzka/obróbka	metr	7,950
1	7	KNR 202-05-41-02-00	Obróbki blacharskie z blachy TYTANK-CYNK o szerokości do 25 cm	m ²	2,040
1	8	KNR 202-11-02-02-00	Hydroizolacja z zatopioną siatką z włókna szklanego - analogia Hydroizolacja Remmers lub Weber Tec 824 lub "równoważne"	m ²	10,200
1	9	KNR 202-11-02-03-00	Hydroizolacja, druga warstwa - analogia	m ²	10,200
1	10	KNR 202-11-30-01-00	Warstwa wyrównująca grubość 5 mm	m ²	10,200
1	11	KNR 202-11-18-03-61	Posadzki z płytek antypoślizgowych min R11 30x30 cm na klej KERAKOLL H40 lub "równoważny" bez przygotowania podłoża metodą zwykłą w pomieszczeniach do 10 m ²	m ²	10,200
1	12	KNR 202-11-19-02-50	Cokoliki wys. 10 cm z płytek terakota 30x30 cm na klej z przygotowaniem podłoża	metr	15,000
1	13	KNR 401-01-08-18-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m ³	0,600
2			RUSZTOWANIA		
2	1	KNR 202-16-04-02-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 15,0 m	m ²	70,000
2	2	KNR N002-15-05-01-00	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²	70,000
3			REMONT WNEK BALKONÓW		
3	1	KNR 202-26-11-01-60	Oczyszczenie mechaniczne podłoża	m ²	55,470
3	2	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT	m ²	55,470
3	3	KNR 202-26-12-06-60	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	55,470
3	4	KNR 202-09-31-01-50	Wyprawa elewacyjna STAINER lub równoważna - masa podkładowa tynkarska	m ²	55,470
3	5	KNR 202-09-31-02-50	Wyprawa elewacyjna STAINER lub równoważna na ścianach	m ²	55,470
3	6	WKNR W202-15-19-02-00	Malowanie dwukrotnie tynków zewnętrznych farbą silikonową STAINER lub równoważna	m ²	55,470
4			REMONT ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BALKONÓW		
4	1	KNR 202-26-11-01-60	Oczyszczenie mechaniczne podłoża	m ²	45,620
4	2	KNR 202-26-11-02-60	Zagruntowanie 1-krotnie emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT	m ²	45,620
4	3	KNR 202-26-12-06-60	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	45,620

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
4	4	KNR 202-09-31-01-50	Wyprawa elewacyjna STAINER lub równoważna - masa podkładowa tynkarska	m ²	45,620
4	5	KNR 202-09-31-02-50	Wyprawa elewacyjna STAINER lub równoważna na ścianach	m ²	45,620
4	6	WKNR W202-15-19-02-00	Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbą silikonową STAINER lub równoważna	m ²	45,620